



Wiederaufbauplan zum Änderungsantrag

Regierungsbezirk	Köln	Grundantrag vom 17.02.2022
(in) Kommune	Eschweiler	
Antragsteller	Stadt Eschweiler	

Werte: 161.546.530,00

Änderung der Billigkeitsleistung (Bewilligung)	Beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)
Bewilligung vom 31.03.2022	161.546.530,00 €
zusätzliche Billigkeitsleistung	61.382.058,32 €
Billigkeitsleistung insgesamt (neu)	222.928.588,32 €

Ifd. Projekt-Nummer	Art der Änderung PFLICHTFELD	Beschreibung der Änderung PFLICHTFELD	Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug			Änderung der Finanzierung (ÄNDERUNGSANTRAG)						
			Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	beantragte Billigkeitsleistung alt (in Euro)	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	Veränderter Mittelbedarf (in Euro)	Insgesamt beantragte Billigkeitsleistung neu (in Euro)
Nr.	Auswahl Änderungsstatus	Freitext zur Maßnahme	Kurzbezeichnung	Anschrift	Zustand	Antr-Billigkeitsleistung	vorauss. Gesamtausgaben	Einnahmen	Fördersatz	Eigenanteil	Vorauss. Mehr- oder Minderausgaben	Summe Billigkeitsleistung u. Mehrausgaben
1.1	inhaltliche Änderung	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 16,5 Mio. € eingereicht. Im Rahmen des weiteren Projektfortschritts wurde die Kostenschätzung mit dem Formblatt zur Anpassung eines Projektdatenblattes auf 24,5 Mio. € erhöht (siehe Anlage). Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt und dem eingereichten Formblatt erhöht sich die Kostenprognose um weitere 3 Mio. € auf gesamt 27,5 Mio. €. Ursächlich hierfür ist: Erschließung (KG 200): stark erhöhte Deponiegebühren für die Entsorgung des Bodenaushubs der Neubauten, sowie in den Außenanlagenbereichen. Diese resultieren aus den im Zuge der nachgelagerten Bodenanalyse festgestellten erhöhten Bodenbelastungskennwerten (u.a. Bleibelastungen). Diese Kosten wurden bis zum letzten Antrag nicht mitgeteilt und erst nachträglich in Rechnung gestellt. Bauwerk – Baukonstruktionen (KG 300): Nachträge beim Gewerk Trockenbau für nicht ausgeschriebene Leistungen/ Leistungsmehrungen; Betonsanierung der Stahlbetondecken in den Nebenräumen der Sporthalle. Hier wurden im Zuge der Entfernung der Abhangdecke freiliegende Bewehrungsseile vorgefunden, die gemäß Gutachter saniert werden mussten; Sanierung beschädigter/ defekter Sonnenschutzbehänge; Nachträge beim Gewerk Schreinerarbeiten für nicht ausgeschriebene Leistungen/ Leistungsmehrungen; Einsatz von Estrichvergütung aufgrund Termindrucks im Neubau; zusätzliche Reinigungsarbeiten im Zuge der Übergabe des 2. Bauabschnitts; Leistungsmehrungen beim Gewerk Putzarbeiten; Erstellung der Stahlwangen des Aufzuges als seitlichen Treppenabschluss; Abdeckungen der Pumpensümpfe; Erhöhung und Verkleidung von bauseitig vorhandenen alten Betonwänden zur Erhöhung der Hochwasseresilienz; Statik für die vier Außentreppeanlagen; zusätzliche Stahlbauarbeiten für die sicherheitstechnisch notwendigen Zugänge im Zuge der Nachrüstung der Pumpensümpfe; Leistungsmehrungen beim Gewerk Baustellenlogistikarbeiten aufgrund der Bauzeitverlängerung Bauwerk – Technische Anlagen (KG 400): Zusätzlich erforderliche Fäkalienhebeanlage; Leistungsmehrungen im Zuge der Fertigstellung Sanitäreinrichtung Mensa auf Anforderung des Veterinäraramtes; Nachträge beim Gewerk Isolierarbeiten für nicht ausgeschriebene Leistungen/ Leistungsmehrungen; Kopplung alte ELA-Anlage; Zusätzlich erforderliche Leuchten; Neue ELA-Anlage, da alte Anlage abgängig; Frostschutzheizung RLt-Anlage Außenanlagen (KG 500): Anpassung Fallschutzbelag, Anpassung und Fortschreibung Außenanlagenplanung (Mülleimer, Sonnenschutz, etc.), Baunebenkosten (KG 700), gestiegene Baunebenkosten im Zuge der Bauzeitverlängerung und aufgrund der erhöhten anrechenbaren Kosten	Realschule Patternhof - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Patternhof 7, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	16.110.000,00	27.500.000,00	0,00	100	0,00	11.390.000,00	27.500.000,00
1.2	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt. Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 163 Tsd. € eingereicht. Im Rahmen des weiteren Projektfortschritts wurde die Kostenschätzung mit dem Formblatt zur Anpassung eines Projektdatenblattes auf 200 Tsd. € erhöht (siehe Anlage).  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt und dem eingereichten Formblatt ergibt sich eine Erhöhung auf 225 Tsd. €.	Realschule Patternhof - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Patternhof 7, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	163.000,00	225.000,00	0,00	100	0,00	62.000,00	225.000,00
1.3	inhaltliche Änderung	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt. Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 1,25 Mio. € eingereicht. Im Rahmen des weiteren Projektfortschritts wurde die Kostenschätzung mit dem Formblatt zur Anpassung eines Projektdatenblattes auf 2 Mio. € erhöht (siehe Anlage).  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt und dem eingereichten Formblatt ergibt sich nach Vorlage vieler Schlussrechnungen eine weitere Kostensteigerung in Höhe von 400 T. Euro auf eine Kostenprognose in Höhe von 2,4 Mio. Euro.	Realschule Patternhof - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Patternhof 7, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	423.000,00	2.400.000,00	0,00	100	0,00	1.977.000,00	2.400.000,00

inhaltliche Änderung			Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug			GRUNDANTRAG	Änderung der Finanzierung (ÄNDERUNGSANTRAG)					
lfd. Projekt-Nummer	Art der Änderung PFLICHTFELD	Beschreibung der Änderung PFLICHTFELD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	beantragte Billigkeitsleistung alt (in Euro)	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	Veränderter Mittelbedarf (in Euro)	Insgesamt beantragte Billigkeitsleistung neu (in Euro)
Nr.	Auswahl Änderungsstatus	Freitext zur Maßnahme	Kurzbezeichnung	Anschrift	Zustand	Antr-Billigkeitsleistung	vorauss. Gesamtausgab	Einnahmen	Fördersatz	Eigenanteil	Vorauss. Mehr- oder M	Summe Billigkeitsleistung u. Mehrausgaben
1.4	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt. Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 6.888.181,44 € eingereicht (siehe Anlage).  Im Vergleich zum ursprünglich eingereichten Projektdatenblatt erhöht sich die Gesamtkostenschätzung auf 8.134120,06 €. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Verlängerung der Mietdauer der Containeranlage, die infolge der verzögerten Fertigstellung der Schule erforderlich geworden ist.	Realschule Patternhof - temporärer Ersatz-Containerbau	Patternhof 7, 52249 Eschweiler		3.500.000,00	8.134.120,06	0,00	100	0,00	4.634.120,06	8.134.120,06
1.5	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt. Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 2,0 Mio. € eingereicht (siehe Anlage).  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt ergab sich eine Kostensteigerung um 500.000,00 € durch den verlängerten Bedarf an Schülerbeförderungen zu Sport- und Schwimmhallen und erhöhten Kosten für den Umzug von der Containeranlage zurück ins Bestandsgebäude.	Realschule Patternhof - sonstige Schäden	Patternhof 7, 52249 Eschweiler		2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	100	0,00	500.000,00	2.500.000,00
1.6	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt. Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 370 Tsd. € eingereicht (siehe Anlage).  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt ergab sich eine Reduzierung der Kostenschätzung auf 345 Tsd. €.	Hausmeisterhaus Realschule Patternhof - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Patternhof 6, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	316.000,00	345.000,00	0,00	100	0,00	29.000,00	345.000,00
2.1	keine Änderung	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das PDB wurde mit einer unveränderten Kostenschätzung in Höhe von 10,87 Mio. € eingereicht.  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt ergaben sich keine wesentlichen Änderungen.	Schulzentrum Stadtmitte - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Jahnstraße 21, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	10.870.000,00	10.870.000,00	0,00	100	0,00	0,00	10.870.000,00
2.2	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Die Kostenschätzung wurde mit dem PDB von 235 Tsd. € auf 123 Tsd. € reduziert.  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt ergaben sich keine Änderungen.	Schulzentrum Stadtmitte - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Jahnstraße 21, 52249 Eschweiler		253.000,00	123.000,00	0,00	100	0,00	-130.000,00	123.000,00
2.3	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Die Kostenschätzung wurde mit dem PDB von 828 Tsd. € auf 1,4 Mio. € erhöht.  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt ergaben sich keine Änderungen.	Schulzentrum Stadtmitte - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Jahnstraße 21, 52249 Eschweiler		828.000,00	1.400.000,00	0,00	100	0,00	572.000,00	1.400.000,00
2.4	keine Änderung	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das PDB wurde mit einer unveränderten Kostenschätzung in Höhe von 1,5 Mio. € eingereicht.  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt ergaben sich keine weiteren Änderungen.	Schulzentrum Stadtmitte - temporärer Ersatz-Containerbau	Jahnstraße 21, 52249 Eschweiler		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100	0,00	0,00	1.500.000,00
2.5	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Die Kostenschätzung wurde mit dem PDB von 452 Tsd. € auf 2 Mio. € erhöht.  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt ergaben sich keine Änderungen.	Schulzentrum Stadtmitte - sonstige Schäden	Jahnstraße 21, 52249 Eschweiler		452.000,00	2.000.000,00	0,00	100	0,00	1.548.000,00	2.000.000,00
2.6	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das PDB wurde mit dem finalen Abrechnungsstand des Projektes eingereicht. Als nächster Schritt wird der Verwendungsnachweis eingereicht.	Hausmeisterhaus Schulzentrum Jahnstraße - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Dechant-Kirschbaum-Straße 19, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	272.000,00	164.490,21	0,00	100	0,00	-107.509,79	164.490,21
3.1	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 20,0 Mio. € eingereicht. Nach derzeitigem Stand sind alle Planer beauftragt. Die Kostenschätzungen nach aktuellem Planungsstand (Kostensteigerungen seit 2021/2022 nach aktuellem Baupreisindex) belaufen sich auf 25 Mio. €.	Willi-Fährmann-Schule - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Abbruch und Ersatzneubau an gleicher Stelle	Martin-Luther-Straße 14, 52249 Eschweiler	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100	0,00	5.000.000,00	25.000.000,00
3.2	inhaltliche Änderung	Im Zuge des Neubaus der WFS ergibt sich eine wesentliche Änderung der Kostenprognose. Die veränderten Rahmenbedingungen sowie die Anforderungen an eine zeitgemäße schulische Ausstattung machen eine Neubewertung des Projektumfangs erforderlich. Grundlage der Kostenprognose ist unter anderem eine Hochrechnung der Kosten pro Schüler auf Basis vergleichbarer Projekte. Darüber hinaus ist mit zusätzlichen Aufwänden für Netzwerk- und Infrastrukturkomponenten zu rechnen. Nach aktuellem Stand der Technik wird zudem die Ausstattung mit Vertretungsplan- und weiteren Displays erforderlich sein. Ebenso ist eine vollständige Neuausstattung des EDV-Raums in Klassenstärke vorgesehen. Ergänzend ist davon auszugehen, dass eine neue Telekommunikationsanlage einschließlich weiterer Endgeräte benötigt wird. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich eine Gesamtkostenprognose in Höhe von rund 150.000 €.	Willi-Fährmann-Schule - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Abbruch und Ersatzneubau an gleicher Stelle	Martin-Luther-Straße 14, 52249 Eschweiler	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	43.000,00	150.000,00	0,00	100	0,00	107.000,00	150.000,00

inhaltliche Änderung			Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug			GRUNDANTRAG	Änderung der Finanzierung (ÄNDERUNGSANTRAG)					
lfd. Projekt-Nummer	Art der Änderung PFLICHTFELD	Beschreibung der Änderung PFLICHTFELD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	beantragte Billigkeitsleistung alt (in Euro)	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	Veränderter Mittelbedarf (in Euro)	Insgesamt beantragte Billigkeitsleistung neu (in Euro)
Nr.	Auswahl Änderungsstatus	Freitext zur Maßnahme	Kurzbezeichnung	Anschrift	Zustand	Antr-Billigkeitsleistung	vorauss. Gesamtausgab	Einnahmen	Fördersatz	Eigenanteil	Vorauss. Mehr- oder M	Summe Billigkeitsleistung u. Mehrausgaben
3.3	veränderter Mittelbedarf	Es wurden bereits Möbel für Werkhallen angeschafft, die derzeit im Ersatzcontainer verwendet und später in die neue Schule mitgenommen/ umgezogen werden. Ergänzende Möbel und Ausstattung sind darüber hinaus erforderlich.	Willi-Fährmann-Schule - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Abbruch und Ersatzneubau an gleicher Stelle	Martin-Luther-Straße 14, 52249 Eschweiler	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	400.000,00	900.000,00	0,00	100	0,00	500.000,00	900.000,00
3.4	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage).  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt muss die Standzeit um mindestens weitere zehn Monate verlängert werden, was eine Erhöhung der voraussichtlichen Gesamtausgaben nach sich zieht.	Willi-Fährmann-Schule - temporärer Ersatz-Containerbau	Martin-Luther-Straße 14, 52249 Eschweiler		2.500.000,00	3.150.000,00	0,00	100	0,00	650.000,00	3.150.000,00
3.5	veränderter Mittelbedarf	Der veränderte Mittelbedarf ergibt sich aus der verlängerten Bauphase des Neubaus der Willi-Fährmann-Schule und dem daraus resultierenden verlängertem Bedarf an Beförderungen von Schülern und schulischem Personal.	Willi-Fährmann-Schule - sonstige Schäden	Martin-Luther-Straße 14, 52249 Eschweiler		55.000,00	306.000,00	0,00	100	0,00	251.000,00	306.000,00
3.6	inhaltliche Änderung	Im Zuge des Neubaus der Willi-Fährmann-Schule ist eine Überplanung des Grundstücks, auf dem sich das Hausmeisterhaus befunden hat, erforderlich. Die Notwendigkeit dieser Überplanung wurde durch den zuständigen Architekten fachlich begründet (siehe Anlage).  Das Projekt WAP 3.6 umfasst daher nur noch den Rückbau (Abriss) des bestehenden Hausmeisterhauses. Ein Ersatzneubau des Hausmeisterhauses ist nicht Bestandteil dieses Projektes. Der Neubau wird im Rahmen des Änderungsantrags als eigenständiges Vorhaben beantragt, siehe WAP 3.7.	Hausmeisterhaus Willi-Fährmann-Schule - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Abbruch und Ersatzneubau an gleicher Stelle	Willi-Fährmann-Straße 14a, 52249 Eschweiler	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	505.000,00	55.000,00	0,00	100	0,00	-450.000,00	55.000,00
3.7	neue Maßnahme	Neubau Hausmeisterhaus Willi-Fährmann-Schule --> Ersatzneubau an anderer Stelle anstelle WAP 3.6	Neubau Hausmeisterhaus Willi-Fährmann-Schule --> Ersatzneubau an anderer Stelle	noch nicht bekannt	Neubau notwendig	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
4.1	inhaltliche Änderung	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Die Kostenschätzung wurde mit dem PDB von 5,47 Mio. € auf 7,7 Mio. € erhöht.  Das Projekt 4.1 GGS Weisweiler nutzt grundsätzlich das gleiche Gebäude und die gleiche Infrastruktur wie das Projekt 9.1 KITA Weisweiler. Eine eindeutige Trennung dieser beiden Projekte ist aufgrund vielfältiger fachlicher und technischer Randbedingungen nicht möglich. Die Kosten werden, sofern es keine eindeutige Zuordnung gibt, nach einem Flächenschlüssel zu 70% GGS und 30% Kita aufgeteilt. Inhaltlich ist die Beschreibung der Projekte im PDB identisch.  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt ergaben sich nachfolgende Änderungen, die in einer Erhöhung der Gesamtkosten auf 10,29 Mio. € resultieren. - Im Zuge der Bauausführung wurden erhebliche Schäden an tragenden Bauteilen festgestellt, die im PDB bisher nicht berücksichtigt waren. Eine statische Begutachtung ergab eine umfassende Notwendigkeit der (Beton-)Sanierung von Decken und Betonbauteilen. - Die im PDB angenommene und nur teilweise Ausbesserung der Außenanlagen stellte sich im Zuge der weiteren Planung als nicht ausreichend heraus. Die Außenanlagen (und hiermit anteilig angrenzende Fassadenflächen) mussten grundsätzlich erneuert werden. - gutachterlich begleitete und begründete umfangreiche Schimmelsanierungen und Schadstoffsanierungen, teilweise inkl. Obergeschoss - nach fachtechnischer Begutachtung und Bewertung nahezu komplette Erneuerung und Anbindung der Technischen Ausrüstung - insgesamt deutliche und maßgebende Zunahme der zu sanierenden Flächen im gesamten Gebäude - die ursprünglich geplante Bauzeit musste aufgrund unvorhergesehener baulicher und technischer Herausforderungen angepasst werden. Die hieraus resultierten Ansprüche der ausführenden Firmen führen zu einer Kostensteigerung - allgemeine und nicht vorsehbare Kostensteigerungen infolge massivem Anstieg der Baukosten/ Baupreisindex etc. - Feststellung weiterer Schäden in Außenanlagen und daraus resultierend Erweiterung der Sanierung dieser Flächen, massive Baugrundverbesserungen im Bereich Innenhof und auch anteilig Parkplatz der Schule - Teilweise Inbetriebnahmen/ abschnittsweise Abnahmen/ Zusatzaufwand für alle Beteiligten Aus den o. g. Sachverhalten, welche in den entsprechenden Umfängen erst während der Sanierung erkennbar wurden, ergaben sich neben den direkten Kosten der o. g. Maßnahmen auch insgesamt deutlich umfangreichere Sanierungsmaßnahmen als ursprünglich mit dem damaligen Kenntnisstand angenommen.	GGG Weisweiler - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Auf dem Driesch 28-32, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	5.470.000,00	10.290.000,00	0,00	100	0,00	4.820.000,00	10.290.000,00
4.2	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt. Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 50 Tsd. € eingereicht. Im Rahmen des weiteren Projektfortschritts wurde die Kostenschätzung mit dem Formblatt zur Anpassung eines Projektdatenblattes auf 56 Tsd. € erhöht (siehe Anlage).  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt und Formblatt ergaben sich keine weiteren Änderungen.	GGG Weisweiler - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Auf dem Driesch 28-32, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	22.000,00	56.000,00	0,00	100	0,00	34.000,00	56.000,00

inhaltliche Änderung			Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug			GRUNDANTRAG	Änderung der Finanzierung (ÄNDERUNGSANTRAG)					
lfd. Projekt-Nummer	Art der Änderung PFLICHTFELD	Beschreibung der Änderung PFLICHTFELD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	beantragte Billigkeitsleistung alt (in Euro)	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	Veränderter Mittelbedarf (in Euro)	Insgesamt beantragte Billigkeitsleistung neu (in Euro)
Nr.	Auswahl Änderungsstatus	Freitext zur Maßnahme	Kurzbezeichnung	Anschrift	Zustand	Antr-Billigkeitsleistung	vorauss. Gesamtausgaben	Einnahmen	Fördersatz	Eigenanteil	Vorauss. Mehr- oder Minderausgaben	Summe Billigkeitsleistung u. Mehrausgaben
4.3	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Die Kostenschätzung wurde mit dem PDB von 178 Tsd. € auf 350 Tsd. € erhöht.  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt ergaben sich keine weiteren Änderungen.	GGs Weisweiler - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Auf dem Driesch 28-32, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	178.000,00	350.000,00	0,00	100	0,00	172.000,00	350.000,00
4.4	inhaltliche Änderung	Es handelt sich um den Ersatzcontainer für die KITA Weisweiler. Als Kurzbezeichnung der Maßnahme wurde irrtümlich im WAP die GGS Weisweiler als Nutzer der Containeranlage benannt.  Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Die Kostenschätzung wurde mit dem PDB von 1 Mio. € auf 900 Tsd. € reduziert.  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt hat sich die Standzeit der Containeranlage verlängert. Ursächlich hierfür sind umfangreichere und zeitintensivere Sanierungsarbeiten am Bestandsgebäude als ursprünglich angenommen.	GGs Weisweiler - temporärer Ersatz-Containerbau	Auf dem Driesch 28-32, 52249 Eschweiler		1.000.000,00	1.270.000,00	0,00	100	0,00	270.000,00	1.270.000,00
4.5	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Die Kostenschätzung wurde mit dem PDB von 608 Tsd. € auf 900 Tsd. € erhöht. Die Kostenschätzung musste im weiteren Projektverlauf zweimal über das Formblatt zur Anpassung des PDB angepasst werden. Die Anpassung erfolgt zuletzt auf eine Kostenschätzung in Höhe von 1,55 Mio. € (siehe Anlage). Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt und den Formblättern ergaben sich keine weiteren Änderungen.	GGs Weisweiler - sonstige Schäden	Auf dem Driesch 28-32, 52249 Eschweiler		608.000,00	1.550.000,00	0,00	100	0,00	942.000,00	1.550.000,00
4.6	inhaltliche Änderung	Für die Nutzung als Hausmeisterhaus gibt es an dieser Stelle keinen Bedarf mehr. Das Gebäude (WAP 4.6) soll als Ersatz für die Grillhütte (WAP 20.1) saniert werden. Aufgrund der Umnutzung ist ein Nutzungsänderungsantrag erforderlich.  Das Hausmeisterhaus wurde durch das Hochwasser so stark beschädigt, dass es bis auf Rohbauzustand zurückgebaut werden muss. Die in WAP 20.1 für die Grillhütte enthaltenen Budgetmittel wurden nicht ausgeschöpft, da nur ein Abriss erfolgte. Insgesamt ist die Zusammenlegung in eine Maßnahme günstiger als die Ausführung von beiden Maßnahmen. Der Mittelbedarf in der Sanierung als Grillhütte ist jedoch höher als die reine Sanierung aufgrund der großen Schäden und der Umnutzung.	Hausmeisterhaus Weisweiler - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Auf dem Driesch 28, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	301.000,00	630.000,00	0,00	100	0,00	329.000,00	630.000,00
5.1	inhaltliche Änderung	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 322.579,71 € eingereicht.  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt ergaben sich keine Änderungen. Das Projekt ist abgeschlossen.	Container Kita Jahnstraße - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Wiederherstellung	Jahnstraße 18, 52249 Eschweiler	nicht wirtschaftlich zu erhalten bzw. wiederherzustellen	350.000,00	322.579,71	0,00	100	0,00	-27.420,29	322.579,71
6.1	inhaltliche Änderung	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 3,1 Mio. € eingereicht.  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt reduzieren sich Gesamtausgaben auf ca. 2.68 Mio. €.	Kita Franz-Rüth-Straße - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Franz-Rüth-Straße 1a, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	3.700.000,00	2.680.000,00	0,00	100	0,00	-1.020.000,00	2.680.000,00
7.1	inhaltliche Änderung	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 100.000,00 € eingereicht. Das Gebäude soll abgerissen, das Gelände anschließend revitalisiert werden. Die Wiederherstellung des Gruppenraums wird als Anbau an eine andere bestehende Kita geplant. Ersatzbau siehe neue Maßnahme WAP 38.1.  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt ergaben sich keine Änderungen.	Kita Franz-Rüth-Straße - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Franz-Rüth-Straße 3, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	420.000,00	100.000,00	0,00	100	0,00	-320.000,00	100.000,00
8.1	inhaltliche Änderung	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 2 Mio. € eingereicht.  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt erhöhen sich die Gesamtkosten aufgrund der verlängerten Standzeit der Containeranlage, da diese weiterhin für die Nutzung durch die Willi-Fährmann-Schule erforderlich ist.	Kita Franz-Rüth-Straße - temporärer Ersatz-Containerbau	Franz-Rüth-Straße 1a, 52249 Eschweiler		1.150.000,00	2.386.000,00	0,00	100	0,00	1.236.000,00	2.386.000,00

inhaltliche Änderung			Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug			GRUNDANTRAG	Änderung der Finanzierung (ÄNDERUNGSANTRAG)					
lfd. Projekt-Nummer	Art der Änderung PFLICHTFELD	Beschreibung der Änderung PFLICHTFELD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	beantragte Billigkeitsleistung alt (in Euro)	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	Veränderter Mittelbedarf (in Euro)	Insgesamt beantragte Billigkeitsleistung neu (in Euro)
Nr.	Auswahl Änderungsstatus	Freitext zur Maßnahme	Kurzbezeichnung	Anschrift	Zustand	Antr-Billigkeitsleistung	vorauss. Gesamtausgaben	Einnahmen	Fördersatz	Eigenanteil	Vorauss. Mehr- oder Mehrausgaben	Summe Billigkeitsleistung u. Mehrausgaben
9.1	inhaltliche Änderung	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Die Kostenschätzung wurde mit dem PDB von 1,6 Mio. € auf 3,3 Mio. € erhöht.  Das Projekt 4.1 GGS Weisweiler nutzt grundsätzlich das gleiche Gebäude und die gleiche Infrastruktur wie das Projekt 9.1 KITA Weisweiler. Eine eindeutige Trennung dieser beiden Projekte ist aufgrund vielfältiger fachlicher und technischer Randbedingungen nicht möglich. Die Kosten werden, sofern es keine eindeutige Zuordnung gibt, nach einem Flächenschlüssel zu 70% GGS und 30% Kita aufgeteilt. Inhaltlich ist die Beschreibung der Projekte im PDB identisch.  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt ergaben sich nachfolgende Änderungen, die in einer Erhöhung der Gesamtkosten auf 4,41 Mio. € resultieren. - Im Zuge der Bauausführung wurden erhebliche Schäden an tragenden Bauteilen festgestellt, die im PDB bisher nicht berücksichtigt waren. Eine statische Begutachtung ergab eine umfassende Notwendigkeit der (Beton-)Sanierung von Decken und Betonbauteilen. - Die im PDB angenommene und nur teilweise Ausbesserung der Außenanlagen stellte sich im Zuge der weiteren Planung als nicht ausreichend heraus. Die Außenanlagen (und hiermit anteilig angrenzende Fassadenflächen) mussten grundsätzlich erneuert werden. - gutachterlich begleitete und begründete umfangreiche Schimmelsanierungen und Schadstoffsanierungen, teilweise inkl. Obergeschoss - nach fachtechnischer Begutachtung und Bewertung nahezu komplette Erneuerung und Anbindung der Technischen Ausrüstung - insgesamt deutliche und maßgebende Zunahme der zu sanierenden Flächen im gesamten Gebäude - die ursprünglich geplante Bauzeit musste aufgrund unvorhergesehener baulicher und technischer Herausforderungen angepasst werden. Die hieraus resultierten Ansprüche der ausführenden Firmen führen zu einer Kostensteigerung - allgemeine und nicht vorsehbare Kostensteigerungen infolge massivem Anstieg der Baukosten/ Baupreisindex etc. - Feststellung weiterer Schäden in Außenanlagen und daraus resultierend Erweiterung der Sanierung dieser Flächen, massive Baugrundverbesserungen im Bereich Innenhof und auch anteilig Parkplatz der Schule - Teilweise Inbetriebnahmen/ abschnittsweise Abnahmen/ Zusatzaufwand für alle Beteiligten Aus den o. g. Sachverhalten, welche in den entsprechenden Umfängen erst während der Sanierung erkennbar wurden, ergaben sich neben den direkten Kosten der o. g. Maßnahmen auch insgesamt deutlich umfangreichere Sanierungsmaßnahmen als ursprünglich mit dem damaligen Kenntnisstand angenommen.	Kita Weisweiler - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Auf dem Driesch 32, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	1.600.000,00	4.410.000,00	0,00	100	0,00	2.810.000,00	4.410.000,00
9.2	Streichung der Maßnahme	Die IT-Maßnahmen werden vom Betreiber (der Betreuungseinrichtungen für Kinder & Jugendliche der Stadt Eschweiler) getragen. Das Projekt wird daher gestrichen.	Kita Weisweiler - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Auf dem Driesch 32, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	4.000,00	0,00	0,00	0	0,00	-4.000,00	0,00
10.1	veränderter Mittelbedarf	Nach derzeitigem Stand sind alle Planer beauftragt. Die Kostenschätzungen nach aktuellem Planungsstand (Kostensteigerungen seit 2021/2022 nach aktuellem Baupreisindex) belaufen sich auf 56,5 Mio. €.	Sportzentrum Jahnstraße, Hallenbad und Sporthalle - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Abbruch und Ersatzneubau an gleicher Stelle	Jahnstraße 16, 52249 Eschweiler	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	45.750.000,00	56.500.000,00	5.000.000,00	100	5.000.000,00	5.750.000,00	51.500.000,00
10.2	veränderter Mittelbedarf	Im Zuge des Neubaus ergibt sich eine wesentliche Veränderung der Kostenprognose. Durch den Neubau des Sportzentrums sowie den damit verbundenen erweiterten technischen und infrastrukturellen Anforderungen ist eine grundlegende Neubewertung des Projektumfangs erforderlich geworden. Die erste Grobkostenschätzung berücksichtigt technische Komponenten wie die Ausstattung mit Indoor- und Outdoor-Displays, die notwendige Netzwerk- und WLAN-Infrastruktur, die erforderliche Switching-Technik sowie Server-Systeme. Die Gesamtkostenprognose beläuft sich insgesamt auf rund 450.000 €.	Sportzentrum Jahnstraße, Hallenbad und Sporthalle - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Abbruch und Ersatzneubau an gleicher Stelle	Jahnstraße 16, 52249 Eschweiler	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	10.000,00	450.000,00	0,00	100	0,00	440.000,00	450.000,00
10.3	veränderter Mittelbedarf	Nach derzeitigem Stand sind alle Planer beauftragt. Die Kostenschätzungen nach aktuellem Planungsstand (Kostensteigerungen seit 2021/2022 nach aktuellem Baupreisindex) belaufen sich auf 1,3 Mio. €.	Sportzentrum Jahnstraße, Hallenbad und Sporthalle - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Abbruch und Ersatzneubau an gleicher Stelle	Jahnstraße 16, 52249 Eschweiler	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	1.027.000,00	1.332.000,00	0,00	100	0,00	305.000,00	1.332.000,00
10.4	keine Änderung		Sportzentrum Jahnstraße, Hallenbad und Sporthalle - sonstige Schäden	Jahnstraße 16, 52249 Eschweiler		248.000,00	248.000,00	0,00	100	0,00	0,00	248.000,00
11.1	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 2,9 Mio. € eingereicht. Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt ergeben sich Änderungen hinsichtlich der Standzeit der Temporären Überdachung, die sich infolge des Neubaus des Sportzentrums an der Jahnstraße mit einer vorgesehenen Fertigstellung im Jahr 2030 verlängert. Hieraus resultiert eine Kostensteigerung auf rund 3,76 Mio. €.	Sportzentrum Jahnstraße, Hallenbad und Sporthalle - temporäre Überdachung	Jahnstraße 16, 52249 Eschweiler		2.900.000,00	3.762.966,37	0,00	100	0,00	862.966,37	3.762.966,37
12.1	inhaltliche Änderung	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 6.400.350,00 € eingereicht.  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt ergaben sich eine Reduzierung der Kostenschätzung auf rund 6,04 Mio. €.	Sporthalle Kaiserstraße - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Kaiserstraße 50, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	4.355.000,00	6.046.193,26	0,00	100	0,00	1.691.193,26	6.046.193,26
12.2	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 10 Tsd. € eingereicht.  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt ergab sich eine Reduzierung der Gesamtkosten auf 4.654,64 €. Das Projekt ist abgeschlossen.	Sporthalle Kaiserstraße - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Kaiserstraße 50, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	10.000,00	4.654,64	0,00	100	0,00	-5.345,36	4.654,64

inhaltliche Änderung			Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug			GRUNDANTRAG	Änderung der Finanzierung (ÄNDERUNGSANTRAG)					
lfd. Projekt-Nummer	Art der Änderung PFLICHTFELD	Beschreibung der Änderung PFLICHTFELD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	beantragte Billigkeitsleistung alt (in Euro)	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	Veränderter Mittelbedarf (in Euro)	Insgesamt beantragte Billigkeitsleistung neu (in Euro)
Nr.	Auswahl Änderungsstatus	Freitext zur Maßnahme	Kurzbezeichnung	Anschrift	Zustand	Antr-Billigkeitsleistung	vorauss. Gesamtausgab	Einnahmen	Fördersatz	Eigenanteil	Vorauss. Mehr- oder M	Summe Billigkeitsleistung u. Mehrausgaben
12.3	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 200 Tsd. eingereicht.  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt ergaben sich keine weiteren Änderungen.	Sporthalle Kaiserstraße - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Kaiserstraße 50, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	341.000,00	200.000,00	0,00	100	0,00	-141.000,00	200.000,00
13.1	inhaltliche Änderung	Es wird derzeit geprüft, ob eine Erhaltung am Standort/ Sanierung möglich ist oder ob ein alternativer Standort gesucht werden muss. Am alten Standort sind neue Versorgungsanschlüsse/ -leitungen erforderlich und es ergeben sich Mehrkosten aus Schadstoffsanierung/ Bausubstanz. Ein alternativer Standort hätte zudem den Vorteil, dass das Gebäude nicht im hochwassergefährdeten Bereich wieder aufgebaut wird. Es stehen mehrere alternative Grundstücke im Gewerbegebiet Weisweiler zur Verfügung. Es wird eine Studie beauftragt zur mögl. Kubatur des Gebäudes. Die fehlenden Informationen werden in einem nächsten Änderungsantrag nachgereicht.	Schießstand Weisweiler - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Stadionstraße 27, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	285.000,00	600.000,00	0,00	100	0,00	315.000,00	600.000,00
13.2	keine Änderung		Schießstand Weisweiler - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Stadionstraße 27, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	5.000,00	5.000,00	0,00	100	0,00	0,00	5.000,00
14.1	keine Änderung		Sportheim Weisweiler - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Stadionstraße 25, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	100	0,00	0,00	1.375.000,00
14.2	keine Änderung		Sportheim Weisweiler - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Stadionstraße 25, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	100.000,00	100.000,00	0,00	100	0,00	0,00	100.000,00
15.1	inhaltliche Änderung	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 5,855 Mio. € eingereicht.  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt erhöhen sich die Gesamtkosten auf 7,43 Mio. €. Die Kostensteigerung resultiert im wesentlichen aus einem zusätzlichen Anteil für die anteilige Berücksichtigung des Parlamentarischen Bereichs. - KG 200 – Schadstoffe/ sonstige „vorbereitende“ Arbeiten - KG 300 – Decken, anteilig Wände, div. Kleinarbeiten/ Anarbeiten - KG 400 – Lüftung, Beleuchtung inkl. Verkabelung - KG 700 – Ansatz grob ca. 30% von Herstellkosten Die Sanierung wird dabei nur anteilig (Prozentzahl) über den WAP finanziert.	Rathaus - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	5.855.000,00	7.430.000,00	0,00	100	0,00	1.575.000,00	7.430.000,00
15.2	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 75.000,00 € eingereicht.  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt ergaben sich keine weiteren Änderungen.	Rathaus - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	389.000,00	75.000,00	0,00	100	0,00	-314.000,00	75.000,00
15.3	keine Änderung		Rathaus - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	307.000,00	307.000,00	0,00	100	0,00	0,00	307.000,00
15.4	keine Änderung		Rathaus - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	134.000,00	134.000,00	0,00	100	0,00	0,00	134.000,00
15.5	keine Änderung	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Dieses informativ anbei.	Rathaus - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler		1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100	0,00	0,00	1.020.000,00
15.6	keine Änderung		Rathaus - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler		100.000,00	100.000,00	0,00	100	0,00	0,00	100.000,00

inhaltliche Änderung			Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug			GRUNDANTRAG	Änderung der Finanzierung (ÄNDERUNGSANTRAG)					
lfd. Projekt-Nummer	Art der Änderung PFLICHTFELD	Beschreibung der Änderung PFLICHTFELD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	beantragte Billigkeitsleistung alt (in Euro)	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	Veränderter Mittelbedarf (in Euro)	Insgesamt beantragte Billigkeitsleistung neu (in Euro)
Nr.	Auswahl Änderungsstatus	Freitext zur Maßnahme	Kurzbezeichnung	Anschrift	Zustand	Antr-Billigkeitsleistung	voraus. Gesamtausgab	Einnahmen	Fördersatz	Eigenanteil	Voraus. Mehr- oder M	Summe Billigkeitsleistung u. Mehrausgaben
16.1	inhaltliche Änderung	Die vor der Flut im Keller verortete, öffentliche Toilettenanlage wurde vor dem Gebäude als dauerhafter Ersatzbau aufgebaut. Dies bietet den Vorteil, dass die Toilettenanlage besser sichtbar, besser erreichbar und behindertengerecht zugänglich ist.  Die zu Schaden gekommenen Bereiche im Gebäude wurden getrocknet, entkernt und provisorisch fertig gemacht, sodass eine Nutzung des Talbahnhofs als Kulturstätte wieder aufgenommen werden konnte. Dies erfolgte vor dem Hintergrund, dass die Kindergärten und Schulen bis zu deren Fertigstellung priorisiert wurden und keine Kapazitäten darüber hinaus zur Verfügung standen.  Derzeit werden wieder Kapazitäten frei und es ist geplant, die Arbeiten fortzusetzen. Folgende Arbeiten sind geplant: Sockelputz erneuern, Hochwasserschutz im Bereich der Lichtschachtfenster, neue druckdichte Fenster, Verpressung Mauerwerk, Ertüchtigung Aufzug, Kellerinnenputz erneuern, Schimmelsanierung u. Sanierputz im Keller, Anstrich Boden- und Wandflächen, Sanierung ehem. WC Anlage zu Nebenräumen, Statische Überarbeitung Träger Kellerdecke, Überarbeitung TGA, Schreinerarbeiten, Aufarbeiten Innen- und Außentüren, Faltelemente und Einbauteile, Außenanlagen	Talbahnhof - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Raiffaisenplatz 1-3, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	739.496,00	1.004.500,00	0,00	100	0,00	104.621,88	844.117,88
16.2	keine Änderung		Talbahnhof - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Raiffaisenplatz 1-3, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	84.034,00	100.000,00	0,00	100	0,00	0,00	84.034,00
17.1	veränderter Mittelbedarf	Die zu Schaden gekommenen Bereiche wurden getrocknet, entkernt und provisorisch fertig gemacht, sodass eine Nutzung als Volkshochschule wieder aufgenommen werden konnte. Dies erfolgte vor dem Hintergrund, dass die Kindergärten und Schulen bis zur Fertigstellung priorisiert wurden und keine Kapazitäten darüber hinaus zur Verfügung standen.  Derzeit werden wieder Kapazitäten frei und es ist geplant, die Arbeiten fortzusetzen. Folgende Arbeiten sind geplant: Sockelputz erneuern, Hochwasserschutz im Bereich der Lichtschachtfenster, neue druckdichte Fenster, Verpressung Kelleraußenwände, Ertüchtigung Treppenlift, Behebung der Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit, Sanierputz, Bodenplatten ertüchtigen/ ergänzen, Elektroinstallation überarbeiten, Strahlträger prüfen, entrostet und überarbeiten	Volkshochschule - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Kaiserstraße 4, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	305.000,00	407.000,00	0,00	100	0,00	102.000,00	407.000,00
17.2	veränderter Mittelbedarf	höherer Umfang an neu anzuschaffender Ausstattung als angenommen	Volkshochschule - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Kaiserstraße 4, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	19.000,00	25.000,00	0,00	100	0,00	6.000,00	25.000,00
18.1	inhaltliche Änderung	Die vor und während der Flut im Keller verortete, öffentliche Toilettenanlage wurde unweit dem Gebäude als Solitär als dauerhafter Ersatzbau wieder aufgebaut. Dies bietet den Vorteil, dass die Toilettenanlage besser sichtbar, besser erreichbar und behindertengerecht zugänglich ist. Die Toilettenanlage im Keller war vorher über einen Aufzug erreichbar, der seit der Flut nicht mehr betriebsbereit ist.  Die zu Schaden gekommenen Bereiche wurden getrocknet, entkernt und provisorisch fertig gemacht, sodass eine Nutzung wieder aufgenommen werden konnte. Dies erfolgte vor dem Hintergrund, dass die Kindergärten und Schulen bis zur Fertigstellung priorisiert wurden und keine Kapazitäten darüber hinaus zur Verfügung standen.  Derzeit werden wieder Kapazitäten frei und es ist geplant, die Arbeiten fortzusetzen. Folgende Arbeiten sind geplant: Sockelputz erneuern, Hochwasserschutz im Bereich der Lichtschachtfenster, neue druckdichte Fenster, Rückbau beschädigter Aufzug, Sanierung ehem. WC Anlage zu Nebenräumen, Türen, Geländer, Treppe, Überarbeitung TGA, Elektro inkl. Lüftung Keller, Brandschutztüren, teilweise Aufarbeitung Außenanlagen	Villa Faensen Haus der Begegnung - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Marienstraße 7, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	375.000,00	815.000,00	0,00	100	0,00	440.000,00	815.000,00
18.2	keine Änderung		Villa Faensen Haus der Begegnung - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Marienstraße 7, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	16.000,00	16.000,00	0,00	100	0,00	0,00	16.000,00
19.1	veränderter Mittelbedarf	Kostenhöhung aufgrund gestiegener Baukosten seit 2021/2022	Altentagesstätte - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Abbruch und Ersatzneubau an gleicher Stelle	Auf dem Driesch 99, 52249 Eschweiler	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	625.000,00	740.000,00	0,00	100	0,00	115.000,00	740.000,00

inhaltliche Änderung			Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug			GRUNDANTRAG	Änderung der Finanzierung (ÄNDERUNGSANTRAG)					
lfd. Projekt-Nummer	Art der Änderung PFLICHTFELD	Beschreibung der Änderung PFLICHTFELD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	beantragte Billigkeitsleistung alt (in Euro)	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	Veränderter Mittelbedarf (in Euro)	Insgesamt beantragte Billigkeitsleistung neu (in Euro)
Nr.	Auswahl Änderungsstatus	Freitext zur Maßnahme	Kurzbezeichnung	Anschrift	Zustand	Antr-Billigkeitsleistung	vorauss. Gesamtausgaben	Einnahmen	Fördersatz	Eigenanteil	Vorauss. Mehr- oder Minderausgaben	Summe Billigkeitsleistung u. Mehrausgaben
20.1	inhaltliche Änderung	Die Grillhütte wurde vollständig zurückgebaut. Der Wiederaufbau der Grillhütte soll nach weitergehender Planung nicht mehr am ursprünglichen Standort erfolgen. Hintergrund ist die Einbeziehung des ehemaligen Standorts in das Außengelände des dortigen Kindergartens (9.1) sowie die unmittelbare Nähe des ehemaligen Standortes zur Inde. Das in unmittelbarer Nähe befindliche, ehemalige Hausmeisterhaus - WAP-Projekt 4.6 – soll im Rahmen einer Sanierung zur Grillhütte umgenutzt werden. Die Kosten für das Projekt WAP 20.1 beschränken sich somit ausschließlich auf den Abriss der alten Grillhütte sowie die bis dahin erfolgten Beratungs- und Planungsleistungen. Die Nutzungsänderung des Hausmeisterhauses wird unter Projekt 4.6 erfolgen. Die Arbeiten sind abgeschlossen und schlussgerechnet. Die Kosten belaufen sich auf 58.085,91 Euro.	Grillhütte - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Abbruch und Ersatzneubau an gleicher Stelle	Auf dem Driesch 32, 52249 Eschweiler	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	351.000,00	58.085,91	0,00	100	0,00	-292.914,09	58.085,91
21.1	Streichung der Maßnahme	Die Maßnahme wurde als privater Antrag zum Wiederaufbau eingereicht.	Kiosk Gutenbergstraße - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Abbruch und Ersatzneubau an gleicher Stelle	Gutenbergstraße 4, 52249 Eschweiler	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.2	Streichung der Maßnahme	Die Maßnahme wurde als privater Antrag zum Wiederaufbau eingereicht.	Kiosk Gutenbergstraße - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Abbruch und Ersatzneubau an gleicher Stelle	Gutenbergstraße 4, 52249 Eschweiler	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.1	inhaltliche Änderung	Die ursprüngliche Beschreibung im WAP ist in Bezug auf einen Abriss nicht nachvollziehbar. Bei dem Kiosk handelt es sich um einen Bau aus den 90er Jahren. Bei einem Wasserstand mit 30 cm wurde die Bausubstanz nicht komplett geschädigt. Der Kiosk wurde vollständig saniert (Wandbekleidung, Estrich, Dämmung, Bodenbelag, Außenwand, Trennwand, Türen, WC-Anlage, ELT-Versorgung, Schalter, Bodenabfluss). Die Arbeiten wurden im Februar 2026 abgeschlossen. Derzeit werden die abschließenden Firmenrechnungen geprüft und bezahlt. Die aktuelle Kostenprognose beläuft sich auf 210 Tsd. Euro.	Kiosk Bushof - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Abbruch und Ersatzneubau an gleicher Stelle	Indestraße, 52249 Eschweiler	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	180.000,00	210.000,00	0,00	100	0,00	30.000,00	210.000,00
23.1	Streichung der Maßnahme	Die Maßnahme wurde als privater Antrag zum Wiederaufbau eingereicht.	Grillhaus Weisweiler - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Abbruch und Ersatzneubau an gleicher Stelle	Hochbrücker Weg 1, 52249 Eschweiler	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.1	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 2.375,24 € eingereicht. Es sind keine baulichen Maßnahmen erforderlich. Die entstanden Kosten beruhen auf der Erstellung der gutachterlichen Stellungnahme zum Gebäude. Die Verunreinigungen wurden durch die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr selbständig am Tag des Hochwasserereignisses beseitigt. Nur durch den schnellen Einsatz konnten weitere Schäden abgewehrt werden. Für noch ausstehende Objektschutzmaßnahmen wird ein neues WAP Projekt eingereicht. Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt ergaben sich keine weiteren Änderungen. Das Projekt ist abgeschlossen.	Feuerwehrgerätehaus Bohl - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Bohlerstraße 86, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	410.000,00	2.375,24	0,00	100	0,00	-407.624,76	2.375,24
24.2	Streichung der Maßnahme	Es wurden keine Beschädigungen an der Ausstattung des Feuerwehr Gerätehauses festgestellt. Das Projekt wird gestrichen.	Feuerwehrgerätehaus Bohl - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Bohlerstraße 86, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	37.000,00	0,00	0,00	0	0,00	-37.000,00	0,00
24.3	neue Maßnahme	Es sollen folgende Objektschutzmaßnahmen umgesetzt werden: Hochwasser-Wall auf der süd-westlichen Seite des Gebäudes, Retentionsfläche, Rinnen zur Entwässerung. Das Projekt befindet sich in der Planungsphase.	Objektschutzmaßnahmen für das Feuerwehrgerätehaus Bohl	Bohlerstraße 86, 52249 Eschweiler	Neubau notwendig	0,00	150.000,00	0,00	100	0,00	150.000,00	150.000,00
25.1	inhaltliche Änderung	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt (siehe Anlage) und in Kürze eingereicht.	Wohnhaus - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Marktstraße 9, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	210.000,00	557.942,12	0,00	100	0,00	347.942,12	557.942,12
26.1	keine Änderung	Es wird derzeit geprüft, ob eine Erhaltung am Standort/ Sanierung möglich ist oder ob ein alternativer Standort gesucht werden muss.	Wohnhaus - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Steinstraße 23, 52249 Eschweiler	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	155.000,00	155.000,00	0,00	100	0,00	0,00	155.000,00

inhaltliche Änderung			Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesegenstand sowie Fahrzeug			GRUNDANTRAG	Änderung der Finanzierung (ÄNDERUNGSANTRAG)					
lfd. Projekt-Nummer	Art der Änderung PFLICHTFELD	Beschreibung der Änderung PFLICHTFELD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	beantragte Billigkeitsleistung alt (in Euro)	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	Veränderter Mittelbedarf (in Euro)	Insgesamt beantragte Billigkeitsleistung neu (in Euro)
Nr.	Auswahl Änderungsstatus	Freitext zur Maßnahme	Kurzbezeichnung	Anschrift	Zustand	Antr-Billigkeitsleistung	vorauss. Gesamtausgaben	Einnahmen	Fördersatz	Eigenanteil	Vorauss. Mehr- oder Minderausgaben	Summe Billigkeitsleistung u. Mehrausgaben
27.1	keine Änderung		Baubetriebshof - Schäden an Immobilie --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	An der Wasserwiese 6, 52249 Eschweiler	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	520.000,00	520.000,00	0,00	100	0,00	0,00	520.000,00
27.2	keine Änderung		Baubetriebshof - Schäden an Immobilie --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	An der Wasserwiese 6, 52249 Eschweiler	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	20.000,00	20.000,00	0,00	100	0,00	0,00	20.000,00
28.1	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das Projekt ist in den finalen Zügen und die Kostenschätzung konnte auf 15. Tsd. € reduziert werden.	Tennisheim Dürwiß - Schäden an Immobilie	Zum Freibad 10, 52249 Eschweiler	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	50.000,00	15.000,00	0,00	100	0,00	-35.000,00	15.000,00
29.1	keine Änderung	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage).	Straßenbeleuchtung/ Lichtsignalanlagen	verschiedene	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	128.400,00	128.400,00	0,00	100	0,00	0,00	128.400,00
29.2	inhaltliche Änderung	Das Projekt wurde im WAP nicht richtig beschrieben bzw. es gab einen Kopierfehler aus der Zeile darüber. Es handelt sich um die Beschädigung von Parkscheinautomaten.  Schadensbeschreibung: Durch das Hochwasser wurden sämtliche Parkscheinautomaten in der Innenstadt überflutet. Kurz nach dem Hochwasserereignis wurden die Parkscheinautomaten auf Funktionalität getestet und es konnten keine gravierenden Mängel festgestellt werden. Derweil wurden jedoch massive Folgeschäden, aufgrund des Wassereintritts, festgestellt.  Maßnahmenbeschreibung: Durch die Versicherung wurden 30.000,00 € als pauschale Entschädigung für Elektronik-Schäden ausbezahlt. Die Parkscheinautomaten wurden wenn möglich instandgesetzt. Bei sechs Parkscheinautomaten war der Schaden für eine Instandsetzung zu umfangreich und die Parkscheinautomaten mussten ersetzt werden. Die Maßnahmen sind abgeschlossen.	Straßenbeleuchtung/ Lichtsignalanlagen	verschiedene	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	34.600,00	65.673,01	30.000,00	100	30.000,00	1.073,01	35.673,01
30.1	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 1,2 Mio. € eingereicht.  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt ergab sich eine erforderliche Anpassung der Fundamente der Brücke aufgrund der Ergebnisse der Baugrunduntersuchung. Diese Änderung resultiert in einer Erhöhung der Gesamtkosten.	Indebrücke Stoltenhoffstraße	Stoltenhoffstraße	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	1.100.000,00	1.550.000,00	0,00	100	0,00	450.000,00	1.550.000,00
30.2	Streichung der Maßnahme	Da sich die Brücke nicht im städtischen Eigentum befindet, wird die Maßnahme nicht weiterverfolgt und gestrichen.	Fußgänger- und Radwegebrücke Omerbach/Inde	In den Benden	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	750.000,00	0,00	0,00	0	0,00	-750.000,00	0,00
30.3	inhaltliche Änderung	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 1,2 Mio. € eingereicht.  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt ergaben sich keine weiteren Änderungen.	Fußgänger- und Radwegebrücke/Inde Auf dem Driesch	Auf dem Driesch	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100	0,00	0,00	1.200.000,00

inhaltliche Änderung			Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug			GRUNDANTRAG	Änderung der Finanzierung (ÄNDERUNGSANTRAG)					
lfd. Projekt-Nummer	Art der Änderung PFLICHTFELD	Beschreibung der Änderung PFLICHTFELD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	beantragte Billigkeitsleistung alt (in Euro)	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	Veränderter Mittelbedarf (in Euro)	Insgesamt beantragte Billigkeitsleistung neu (in Euro)
Nr.	Auswahl Änderungsstatus	Freitext zur Maßnahme	Kurzbezeichnung	Anschrift	Zustand	Antr-Billigkeitsleistung	vorauss. Gesamtausgaben	Einnahmen	Fördersatz	Eigenanteil	Vorauss. Mehr- oder Mehrausgaben	Summe Billigkeitsleistung u. Mehrausgaben
30.4	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 500.000,00 € eingereicht.  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt ergaben sich keine weiteren Änderungen.	Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Brücken	Brücken Phönixstraße, Odilienstraße, Langwahn, Grabenstraße, Neustraße, Bergrather Straße, Vennstraße, Herrenfeldchen, Langenerf, Cäcilienstraße, Lindenallee, Haus Palant, Zufahrt Kläranlage, Jahnstraße, Kochgasse, Uferstraße, Patternhof, Harzstraße, Lynenwehr	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	1.122.000,00	500.000,00	0,00	100	0,00	-622.000,00	500.000,00
31.1	keine Änderung	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage).	Grünflächen und Spielplätze	verschiedene	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	1.784.000,00	1.784.000,00	0,00	100	0,00	0,00	1.784.000,00
31.2	keine Änderung	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 45.000,00 € eingereicht.  Im Vergleich zum Projektdatenblatt ist eine Ergänzung erforderlich: Arbeiten an der Elektroversorgung des Platzes für Veranstaltungen, z.B. für die Ertüchtigung der Übergabestellen für die Marktstände/Kirmesplätze waren im PDB nicht berücksichtigt und sind erforderlich. Derzeit laufen die Planungen hierzu. Wir haben daraufhin das ursprünglich im WAP bewilligte Budget in Höhe von 122 Tsd. € angesetzt bis eine verlässliche Kostenschätzung vorliegt.	Grünflächen und Spielplätze	Drieschplatz	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	122.000,00	122.000,00	0,00	100	0,00	0,00	122.000,00
32.1	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 1,0 Mio. € eingereicht.  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt ergab sich eine Anpassung der Kostenprognose auf rund 1,5 Mio. €. Ursächlich hierfür sind insbesondere neue Erkenntnisse aus der Planung und der baulichen Umsetzung der Maßnahmen. Im Bereich der Sicherung der Indeböschung zeigte sich, dass die tatsächlichen Schäden deutlich umfangreicher sind als ursprünglich angenommen. Neben dem größeren baulichen Umfang wirkten sich auch zwischenzeitliche Entwicklungen im Baukostenumfeld auf die Maßnahme aus. Eine weitere Kostensteigerung ergab sich aus dem Einsturz eines verrohrten Bachlaufs im Bereich der Phönixstraße. Aufgrund der Lage der Schadstelle in unmittelbarer Nähe zur Inde sowie der Betroffenheit von Straße und Bahnanlagen bestand ein unmittelbarer Handlungsbedarf. Im weiteren Verlauf wurde deutlich, dass eine ursprünglich angenommene punktuelle Instandsetzung nicht ausreichend war. Stattdessen war eine vollständige Neuherstellung des Bachlaufs erforderlich. Der tatsächliche Sanierungsaufwand erwies sich damit als wesentlich höher als zunächst angenommen.	Kanal	verschiedene	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	360.000,00	1.500.000,00	0,00	100	0,00	1.140.000,00	1.500.000,00
32.2	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 39.005,54 € eingereicht.  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt ergaben sich keine weiteren Änderungen.	Kanal	verschiedene	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	40.000,00	39.005,54	0,00	100	0,00	-994,46	39.005,54
33.1	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits der Verwendungsnachweis gestellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das Projekt ist abgeschlossen.	Fahrbahninstandsetzung, Asphaltarbeiten	Eschweiler (Aue), Im Hasselt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	76.500,00	33.638,55	0,00	100	0,00	-42.861,45	33.638,55
33.2	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 118.000,00 € eingereicht.  Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt ergab sich eine Reduzierung der Gesamtkosten auf 107.952,54 €. Das Projekt ist abgeschlossen.	Busspur instandsetzen, Asphaltarbeiten	Eschweiler (Innenstadt), Indestraße	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	43.900,00	107.952,54	0,00	100	0,00	64.052,54	107.952,54

inhaltliche Änderung			Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug			GRUNDANTRAG	Änderung der Finanzierung (ÄNDERUNGSANTRAG)					
lfd. Projekt-Nummer	Art der Änderung PFLICHTFELD	Beschreibung der Änderung PFLICHTFELD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	beantragte Billigkeitsleistung alt (in Euro)	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	Veränderter Mittelbedarf (in Euro)	Insgesamt beantragte Billigkeitsleistung neu (in Euro)
Nr.	Auswahl Änderungsstatus	Freitext zur Maßnahme	Kurzbezeichnung	Anschrift	Zustand	Antr-Billigkeitsleistung	vorauss. Gesamtausgab	Einnahmen	Fördersatz	Eigenanteil	Vorauss. Mehr- oder M	Summe Billigkeitsleistung u. Mehrausgaben
33.3	veränderter Mittelbedarf	Die ursprünglich veranschlagten Kosten basierten auf einer pauschalen Abschätzung des erforderlichen Sanierungsumfangs. Im Zuge der Bauausführung stellte sich heraus, dass der Schaden umfangreicher war als zunächst angenommen. Insbesondere mussten größere Bereiche des Pflasterbelags sowie tiefere Schichten des Straßenoberbaus erneuert werden.	Gehweginstandsetzung, Plattierungs- und Pflasterarbeiten	Eschweiler (Innenstadt) Fußgängerzone	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	425.000,00	675.000,00	0,00	100	0,00	250.000,00	675.000,00
33.4	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits der Verwendungsnachweis gestellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das Projekt ist abgeschlossen.	Verkehrsfläche instandsetzen, Erdarbeiten, Asphaltarbeiten, Wassergebundene Decken	Eschweiler (Innenstadt), Drieschplatz	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	540.400,00	238.897,59	0,00	100	0,00	-301.502,41	238.897,59
33.5	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits der Verwendungsnachweis gestellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das Projekt ist abgeschlossen.	Fahrbahninstandsetzung, Asphaltarbeiten	Eschweiler (Bergrath), Vogesenstraße	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	56.500,00	60.346,70	0,00	100	0,00	3.846,70	60.346,70
33.6	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 8.091,37 € eingereicht. Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt kam eine weitere Rechnung hinzu. Diese erhöht die förderfähigen anteiligen Ausgaben auf 8.129,07 €. Das Projekt ist abgeschlossen.	Radweginstandsetzung, Wassergebundene Decken	Eschweiler (Ost), An der Wasserwiese	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	130.200,00	8.129,07	0,00	100	0,00	-122.070,93	8.129,07
33.7	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits der Verwendungsnachweis gestellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das Projekt ist abgeschlossen.	Fahrbahninstandsetzung, (Parkplatz), Asphaltarbeiten	Eschweiler (Weisweiler), Auf dem Driesch	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	72.700,00	101.410,81	0,00	100	0,00	28.710,81	101.410,81
33.8	keine Änderung	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage).	Sofortmaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Instandsetzungen von Teilflächen an Fahrbahnen, Wegen, Nebenanlagen und Straßentwässerung	Eschweiler, übriges Überschwemmungsgebiet	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	915.800,00	915.800,00	0,00	100	0,00	0,00	915.800,00
34.1	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits der Verwendungsnachweis gestellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das Projekt ist abgeschlossen.	Fahrzeuge	Einsatzfahrzeug Baubetriebshof		131.000,00	119.499,17	25.314,11	100	25.314,11	-36.814,94	94.185,06
34.2	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits der Verwendungsnachweis gestellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das Projekt ist abgeschlossen.	Fahrzeuge	Einsatzfahrzeug Ordnungsamt		15.000,00	20.477,86	6.350,00	100	6.350,00	-872,14	14.127,86
34.3	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits der Verwendungsnachweis gestellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das Projekt ist abgeschlossen.	Fahrzeuge	Einsatzfahrzeug Feuerwehr		330.000,00	362.166,63	55.500,00	100	55.500,00	-23.333,37	306.666,63
34.4	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits der Verwendungsnachweis gestellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das Projekt ist abgeschlossen.	Fahrzeuge	Einsatzfahrzeug Feuerwehr		300.000,00	382.994,20	17.850,00	100	17.850,00	65.144,20	365.144,20
34.5	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits der Verwendungsnachweis gestellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das Projekt ist abgeschlossen.	Fahrzeuge	Einsatzfahrzeug Feuerwehr		150.000,00	134.614,86	8.467,84	100	8.467,84	-23.852,98	126.147,02
35.1	inhaltliche Änderung	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 5,0 Mio. € eingereicht. Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt ergaben sich nachfolgende Änderungen: Die Stadt Eschweiler hat eine Wiederaufbaugesellschaft gegründet, die die Bearbeitung der Hochwasserprojekte übernommen hat. Diese Projektgesellschaft wird monatliche Rechnungen mit Stundennachweisen an die Stadt Eschweiler stellen. Die Abrechnung erfolgt -wie bereits im Dez. 23 mit der Bezirksregierung vorab abgestimmt- über das Projekt 35.1.	Sonstiges	verschiedene		5.018.000,00	11.500.000,00	0,00	100	0,00	6.482.000,00	11.500.000,00
35.2	veränderter Mittelbedarf	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Das PDB wurde mit einer Kostenschätzung in Höhe von 19.772,66 € eingereicht. Im Vergleich zum eingereichten Projektdatenblatt ergaben sich keine inhaltlichen Änderungen. Die förderfähigen Gesamtkosten haben sich jedoch auf 7.840,80 € reduziert.	Sonstiges	verschiedene		2.400.000,00	14.678,36	0,00	100	0,00	-2.392.159,20	7.840,80
35.3	inhaltliche Änderung	Zum Projekt wurde bereits ein Projektdatenblatt sowie zwei Formblätter zur Anpassung des Projektdatenblatts erstellt und durch die Bez.-Reg. Köln genehmigt (siehe Anlage). Die gestiegenen Kosten wurden mit den Formblättern dargelegt. Das Projekt ist abgeschlossen.	Sonstiges	verschiedene		1.000.000,00	1.214.663,54	0,00	100	0,00	214.663,54	1.214.663,54
36.1	keine Änderung	Erstattungsleistungen: Versicherungsleistung psch. 5.000.000,- € Die Erstattungsleistungen werden gem. Nr. 7.2 FRL Wiederaufbau und Abstimmung mit der Antragstellerin in voller Höhe in Pos. 10.1 in Abzug gebracht.	Sonstiges	verschiedene		0,00	5.000.000,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00

inhaltliche Änderung			Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesegenstand sowie Fahrzeug			GRUNDANTRAG	Änderung der Finanzierung (ÄNDERUNGSANTRAG)					
lfd. Projekt-Nummer	Art der Änderung PFLICHTFELD	Beschreibung der Änderung PFLICHTFELD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	beantragte Billigkeitsleistung alt (in Euro)	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	Veränderter Mittelbedarf (in Euro)	Insgesamt beantragte Billigkeitsleistung neu (in Euro)
Nr.	Auswahl Änderungsstatus	Freitext zur Maßnahme	Kurzbezeichnung	Anschrift	Zustand	Antr-Billigkeitsleistung	vorauss. Gesamtausgaben	Einnahmen	Fördersatz	Eigenanteil	Vorauss. Mehr- oder M	Summe Billigkeitsleistung u. Mehrausgaben
38.1	neue Maßnahme	Anstelle eines entfallenen Gruppenraums aus WAP 7.1 und aufgrund von gestiegenen erforderlichen Kindergartenplätzen plant die Stadt Eschweiler an die bestehende Kita im Stadtteil Weisweiler (WAP 9.1) einen Anbau für zwei Gruppen vorzunehmen. Die Finanzierung soll für eine Gruppe aus dem WAP erfolgen als Ersatzbau für WAP 7.1. Die Kostenschätzung für den Anbau an die bestehende Kita in Weisweiler für zwei neue Gruppen liegt bei 3,6 Mio. Euro brutto, d.h. 1,8 Mio. Euro brutto für die hier angefragte eine Gruppe. Der Anbau am neuen Standort, welcher bereits im Bestand den aktuellen Vorgaben hinsichtlich Hochwasserschutz erfüllt u. a. den Schutz vor HQ100, wird durch weitere wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen am Bestandsgebäude und dem Anbau gesteigert. Dieser Anbau berücksichtigt zudem u. a. bereits eine sinnvolle und effektive Nutzung bereits vorhandener Verkehrsflächen, Sanitärbereiche, Verwaltungsräume und sonstiger Allgemeinflächen inkl. den Außenanlagen und stellt somit auch am neuen Standort einen signifikanten und zukunftsorientierten Mehrwert für die Nutzer dar. Die Finanzierung der 2. Gruppe erfolgt aus der Investitionskostenförderung je geschaffenen Kita-Platz sowie dem eigenen Haushalt der Stadt Eschweiler.	Anbau an Kita Weisweiler	Auf dem Driesch 32, 52249 Eschweiler	Neubau notwendig	0,00	1.800.000,00	0,00	100	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
39.1	neue Maßnahme	Zur nachhaltigen Sicherung des rechten Ufers kann entlang der Uferstraße von der Brücke Neustraße bis zur Realschule Patternhof an der Böschungsschulter eine Spundwand eingebracht werden, die neben der Stützfunktion auch einen Kolkenschutz wie am linken Ufer darstellen soll. Auf die Spundwand wird ein Kopfbalken mit einem Geländer aufgesetzt. Alternativ kann auch die Spundwand bis 1 m über GOK hochgezogen und anschließend verblendet werden. Die vorhandene befestigte Böschung stellt derzeit einen Stützkeil dar. Dort, wo dieser Keil fehlt oder mutmaßlich bei einem zukünftigen Hochwasser wegbricht, kann zusätzlich eine Rückverankerung erforderlich werden.	Ufermauern und Sohlbefestigung der Inde	Abschnitt zwischen Brücke Langwahn und Fußgängerbrücke Patternhof	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	0,00	7.973.000,00	0,00	100	0,00	7.973.000,00	7.973.000,00