

Annahme: Anliegerstraße
 300 m Länge
 30 m Lichtpunktabstand

							100%	40% *		80%	
							Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	
Oz	Menge	Einheit	LV-Text	EP	Einheit	GP	Förderung Klimaschutz		KAG		
1	10,000	St.	Beleuchtungsmaste aufnehmen	150,00	€/St.	1.500,00 €		€		1.200,00 €	
2	10,000	St.	Bestandsleuchten demontieren	50,00	€/St.	500,00 €		€		400,00 €	
3	10,000	St.	Leuchte liefern und montieren	650,00	€/St.	6.500,00 €	2.600,00 €	€		5.200,00 €	
4	10,000	St.	Lichtmast (Stahl, LPH 6,00m) liefern und aufstellen	850,00	€/St.	8.500,00 €		€		6.800,00 €	
5	10,000	St.	Fundament für Beleuchtungsmast herstellen	250,00	€/St.	2.500,00 €		€		2.000,00 €	
6	300,000	m	Kabel liefern und in Graben verlegen	12,00	€/m	3.600,00 €		€		2.880,00 €	
7	300,000	m	Kabelgraben herstellen	90,00	€/m	27.000,00 €		€		21.600,00 €	
Summe [netto]:						50.100,00 €	2.600,00 €	€	40.080,00 €	€	
+ 19 % Mwst.:						9.519,00 €	494,00 €	€	7.615,20 €	€	
Summe [brutto]:						59.619,00 €	3.094,00 €	€	47.695,20 €	€	
Eigenanteil Stadt: Δ							56.525,00 €	€	11.923,80 €	€	

* auf energetisch wirksame Komponenten